

PRÍLOHA K ZMLUVE
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
číslo 558/2019

ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET (kapitálové výdavky)					
Názov projektu: Výstavba multifunkčného ihriska v obci					
	Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v €	Počet jednotiek	Výdavky spolu v €
A.	Požadovaná dotácia od ÚV SR	x	x	x	x
4.	Zemné práce (podkladové vrstvy, drenážny systém, základy)	komplet	3807.47	1	3807.47
6.	iné (špecifikovať)	X	X	X	X
	Zvislé konštrukcie	komplet	2669.02	1	2669.02
	Spevnené plochy	komplet	10546.80	1	10546.8
	Kovové doplnkové konštrukcie	komplet	8211.77	1	8211.77
	Ostatné práce	komplet	11764.94	1	11764.94
	Spolu – kapitálové výdavky	x	x	x	37000

KOMENTÁR K ŠTRUKTUROVANÉMU ROZPOČTU

V časti A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky, uvádzame výdavky na výstavbu multifunkčného ihriska v hodnote 37 000,00 €. Ceny sú uvádzané s DPH. Povinnú spoluúčasť bude obec financovať z vlastných prostriedkov.

Výstavba multifunkčného ihriska z dotácie od Úradu vlády predstavuje súhrn výdavkov spojených s dodávkou a montážou systému ihriska:

Zemné práce: v sume 3 807,47 Eur

- Odkopávka a prekopávka pre podkladové vrstvy ihriska, výkop jamy a ryhy
- Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny, uloženie sypaniny na skládky
- Zhutnenie podložia, výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh
- Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie v ryhe alebo v záreze, vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného
- Betón základových pätiiek, debnenie základových pätiiek

Zvislé konštrukcie: v sume 2 669,02 Eur

- Murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou, výstuž pre murivo nosné
- Osadenie stĺpika oceľového plotového so zabetónovaním, stĺpiky plotové

Spevnené plochy: v sume 10 546,80 Eur

- Podklad alebo kryt z kameniva, zo štrkodrviny
- Kladenie zámkovej dlažby, rigol dláždený do lôžka z betónu, PVC trubka, Premac KLASIKO

Kovové doplnkové konštrukcie: v sume 8 211,77 Eur

- Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové,
- Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg
- Demontáž oplotenia, montáž oplotenia strojového pletiva, montáž napínacieho drôtu
- Oceľové konštrukcie, drôt poplastovaný napínací, pletivo (zelené), bránka dvojkrídlová

Ostatné práce: v sume 11 764,94 Eur

- Osadenie konzoly alebo kotvy, odvoz sutiny a vybúraných hmôt, osadenie záhonového obrubníka betónového,
- Tenisové stĺpiky so sieťkou - dodávka a montáž
- Futbalové bránky so sieťkou hliníkové - dodávka a montáž
- Streetbalové stojany - dodávka a montáž
- Dodávka a montáž ochrannej hornej siete nad ihriskom zo syntetických vlákien
- Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva